NOTA TÉCNICA Nº: 27/2019/CGMRR/DIR/DNIT SEDE
PROCESSO Nº: 50008.001363/2019-89
REFERÊNCIA: LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: LOTE 02

1. DOS FATOS

1.1. O presente documento contém a análise dos documentos submetidos no presente processo cujo objeto é a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O. (SEI nº 4426989), na rodovia BR-156/AP, Trecho: Cachoeira Santo Antônio – Fronteira Brasil/Guiana (Ponte Internacional), conforme demanda encaminhada no Documento de Formalização da Demanda 2 (SEI nº 4397238) e em razão dos apontamentos feitos Despacho nº 03393/2019/PFE-DNIT/PGF/AGU (4298880), onde verificou-se também a necessidade de realizar uma nova avaliação e/ou revisão do P.A.T.O do segmento rodoviário discriminado na Tabela 1:

Tabela 1: Informações sobre o trecho

Trecho	Cachoeira Santo Antônio - Fronteira Brasil/Guiana (Ponte Internacional)
Subtrecho	ENT. AP-480 (Rio Cajari - Canta Clara) - ENT. AP-030(A) (Camaipi-Rio Vila Nova)
Segmento	km 164,20 ao km 212,15
Extensão	47,95 km
Código PNV-2019	156BAP0050 - 156BAP0090
Orçamento	**R$ 17.870.023,14**

1.2. A Portaria Nº 4.530 de 28 de junho de 2019, suspendeu no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amapá os efeitos da Portaria nº 1.477, de 1º de março de 2019, delegando, ainda, a essa Regional do Pará as competências daquela, previstas nos artigos 157 ao 171 do Regimento Interno do DNIT. Diante da suspensão das atribuições da portaria nº 1.477, restou retornada à esta Coordenação-Geral as atribuições quanto aos atos preparatórios para prosseguimento ao certame licitatório com os documentos necessários à DIREX/CGCL.

2. DA ANÁLISE TÉCNICA

2.1. Com base nas planilhas do inventário de elementos geradores de conservação e dos serviços elencados na planilha orçamentária, depreende-se que se trata de manutenção em segmento não pavimentado da rodovia BR-156/AP e cuja premissa de intervenções divide as ações de manutenção no seguintes itens:

a) Conservação Corretiva Rotineira: reconformação de plataforma; roçada com roçadeira costal e roçada mecanizada; desobstrução e limpeza de bueiro; desmatamento, destocamento e limpeza; hidrossemeadura.

b) Conservação Preventiva Periódica: recomposição de revestimento primário; serviços de manutenção/demolição/reconstrução nas pontes de madeira.

c) Conservação Emergencial: recomposição mecanizada de aterro.

d) Serviços de Melhoramento: enrocamento de pedra jogada;instalação de placas em aço; execução de bueiros.

e) Serviços Auxiliares: placa de obra; instalação de canteiro de obras; administração local, mobilização e desmobilização de equipamentos.

2.1.1. Baseando-se na definição dos grupos de ações apresentada na Instrução de Serviço nº 08/DG/DNIT SEDE, de 22 de março de 2019, nota-se que os serviços encontram-se adequadamente agrupados.

2.1.2. Ainda conforme a Instrução de Serviço nº 08/DG/DNIT SEDE, de 22 de março de 2019, no que tangem os Demais Serviços de Manutenção (DSM), tem-se que neste P.A.T.O. a percentagem de DSM encontra-se inferior ao valor limite expresso na Instrução de Serviço citada, a saber *25% do valor global do orçamento*. A percentagem referente à cada grupo de ações encontra-se na Tabela 2, sendo os custos dos transportes distribuídos nos respectivos serviços:

Tabela 2: Detalhamento do orçamento por grupo de ações de manutenção

Grupo de ações	Orçamento parcial	Percentagem
Conservação Corretiva Rotineira	R$ 394.308,31	2,2 %
Conservação Preventiva Periódica	R$ 13.694.540,88	76,6 %
Conservação Emergencial	R$ 714.935,00	4,0 %
Serviços de Melhoramento (**DSM**)	R$ 1.235.372,98	6,9 %
Serviços Auxiliares	1.830.866,05	10,2 %
Total	17.870.023,14	100%

2.2. Avaliação dos Níveis de esforços do P.A.T.O: verifica-se que a maioria dos serviços encontra-se em conformidade com o manual. Para os serviços cujo níveis de esforços não estão definidos no manual ou para o serviço que ultrapassou o nível de esforço máximo (recomposição mecanizada de aterro) há planilhas contendo as memórias de cálculo justificando os quantitativos anuais que serviram de base para a elaboração do orçamento.

2.3. Avaliação e/ou revisão do Orçamento Referencial: parte-se do pressuposto que os dados e as informações de campo, como a localização das jazidas e dos insumos, dimensões dos elementos de drenagem e sinalização ou mesmo as considerações e prerrogativas relativas ao conhecimento da situação da via *in loco* e a consequente escolha adequada dos serviços e seus quantitativos estejam corretos. Desta forma, foram analisados os serviços conforme metodologia do SICRO, sendo retificados os seguintes apontamentos na versão 2 da planilha disponibilizada neste processo (4045059). Os serviços a preços novos relacionados à manutenção/reconstrução de pontes de madeira foram previamente aprovados pela Coordenação Geral de Custos de Infraestrutura, conforme Anexos SEI nº 4041826 e nº 3863483, Processo 50600.025942/2019-28. Assim, na versão atual (versão 3) do Plano de Trabalho (4426989) encontram-se os seguintes ajustes:

2.3.1. Inserção da mobilização/desmobilização dos contêineres referentes à instalação do canteiro de obras.

Justificativa: Apesar de contabilizados no cálculo do custo de instalação de canteiro de obras, há a necessidade de realizar a mobilização/desmobilização dos contêineres, que não estava sendo considerada.

2.3.2. Inserção do caminhão tanque com capacidade de 10.000l no item mobilização/desmobilização de equipamentos para a execução do serviço de "Recomposição de revestimento primário com material de jazida", código SICRO 4915611.

Justificativa: Foi necessária a inserção do caminhão tanque para execução do referido serviço pelo fato de não estar sendo computado na composição SICRO 4915611 e necessário para realizar o ajuste de umidade do material a ser compactado.

2.3.3. Inserção do serviço SICRO 5915467 "Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l rodovia - com revestimento primário" para a execução do transporte da água a ser empregada no serviço SICRO 4915611. A DMT adotada para a execução do serviço foi fornecida pela Superintendência Regional do DNIT no Amapá com base nas fontes de captação e nos locais de execução do serviço.

2.3.4. Correções conceituais sobre a administração local: parcela fixa e parcela variável.

Justificativa: Foram reavaliadas as considerações sobre os profissionais necessários na parcela fixa e variável da administração local para, então, estar em conformidade com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 08 - Administração Local. Introduziu-se a memória de cálculo da quantidade de frentes de serviço necessárias para a parcela variável, com base nos serviços listados neste Plano de Trabalho.

2.4. Em face das modificações realizadas para adequação à metodologia SICRO o orçamento final deste Plano Anual de Trabalho e Orçamento é **R$ 17.870.023,14** (dezessete milhões, oitocentos e setenta mil vinte e três reais e quatorze centavos), sendo o orçamento na condição onerada o mais vantajoso para a administração, conforme pode ser verificado na P.A.T.O. (4426989).

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A presente análise do Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. tem como fundamento os preceitos, disposições e rotinas contidas na Instrução de Serviço DG/DNIT nº 08 (Processo 50600.615804/2017-73) de 22/03/2019 e publicada no Boletim Administrativo nº 065 de 04/04/2019, o Manual de Conservação Rodoviária do DNIT - Publicação IPR 710 (2005), assim como Acórdãos, jurisprudências e demais instrumentos referentes ao assunto.

4. CONCLUSÃO

4.1. Do exposto, entende-se cumpridos os requisitos técnicos complementares necessários ao regular trâmite do certame licitatório.

Brasília/DF, 11 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Vagner Ferreira de Souza**, **Coordenador de Programação e Serviços-Substituto(a)**, em 11/11/2019, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4405411** e o código CRC **31CEC377**.

Referência: Processo nº 50008.001363/2019-89 SEI nº 4405411

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Ministério da Infraestrutura
Pátria Amada Brasil Governo Federal

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4319